



między człowiekiem a naturą

ul. Leśników 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. (95) 768 25 10 | www.dpn.pl | e-mail: dpn@dpn.pl

ZAPROSZENIE

do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług
pn. „Zbicie tynków budynku Przystani Wodnej w Drawniku”

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku Przystani wodnej w Drawniku o powierzchni zabudowy 271,67 m² polegający na zbieciu tynków.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- skucie istniejących tynków zewnętrznych i wewnętrznych wraz wywiezieniem gruzu na wysypisko. Tynki należy skuć nie naruszając struktury cegły. Prace są wykonywane w celu odsłonięcia cegły i osuszenia ścian, i późniejszego ewentualnego oczyszczenia murów ceglanych. W/w prace służą do wyeksponowania elewacji ceglanej. Koszt utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte w kosztach ogólnych).

2. Wizja lokalna przewidywana jest na dzień 25.04.2017 r. godz. 9.00 na Przystani Wodnej w Drawniku.

3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu karty przekazania odpadu.

4. Przedmiar stanowi załącznik nr 3.

II. Wybór oferty:

Kryterium wyboru oferty - cena brutto 100%

III. Wymagany termin realizacji zadania oraz płatność:

Czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2017 r.

Płatność: 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

IV. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

1. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie wg przedstawionego poniżej wzoru:

Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno

„Zbicie tynków budynku Przystani Wodnej w Drawniku”.

2. Oferty należy składać do dnia 28.04.2017 r., do godziny 08:00 w Sekretariacie Drawieńskiego Parku Narodowego, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2017 r. o godzinie 08:15 w siedzibie Zamawiającego.

4. Oferta powinna zawierać:

Formularz oferty cenowej - załącznik nr 1

V. Osoba do kontaktu:

1. Teresa Mirowska – tel. 95 768 2051

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego


dr inż. Paweł Bilski

Formularz propozycji cenowej

Nawiązując do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, składam ofertę na realizację zadania pn. „Zbicie tynków budynku Przystani Wodnej w Drawniku”.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię nazwisko*

.....

Zarejestrowany adres Wykonawcy/ adres zamieszkania*

Ulicanr domu.....

kod.....miejscowość.....

Telfax

REGONNIP.....

Oferuję kwotę:

netto..... zł

podatek VAT % tj zł

brutto (cyfrowo i słownie):.....

..... zł

1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.

2. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT.

3. W przypadku wybrania oferty, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
Data

.....
Podpis

Umowa nr K-3700-...../2017

Zawarta w dniu r. w Drawnie pomiędzy:

Drawieńskim Parkiem Narodowym, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, NIP 5941600692, reprezentowanym przez: Pawła Bilskiego – Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego, zwanym dalej Zamawiającym

a

.....REGON....., NIP
reprezentowanym przez:, zwanym Wykonawcą.

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku Przystani wodnej w Drawniku o powierzchni 271,67 m² polegający na zbieciu tynków.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- skucie istniejących tynków zewnętrznych i wewnętrznych wraz wywiezieniem gruzu na wysypisko. Tynki należy skuwać nie naruszając struktury cegły. Prace są wykonywane w celu odsłonięcia cegły i osuszenia ścian, i późniejszego ewentualnego oczyszczenia murów ceglanych. W/w prace służą do wyeksponowania elewacji ceglanej.

2. Koszt utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte w kosztach ogólnych).

§2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2017 r. Osoba odpowiedzialną za realizację umowy od strony Zamawiającego jest Pani Teresa Mirowska.

§3

Obowiązki stron:**1. Zobowiązania Zamawiającego:**

- a. protokolarne przekazanie budynku,
- b. odbiór przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

2. Zobowiązania Wykonawcy:

- a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
- b. protokolarne przejęcie terenu,
- c. terminowe zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz oświadczenie, że roboty ukończone są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,
- d. dbanie o należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń terenu i utrzymanie ich w należytych stanie technicznym,
- e. wyrównanie ewentualnych szkód, które powstały w wyniku prowadzonych robót w tym terenie osobom trzecim,
- f. porządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt naprawy lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji.
- g. po zrealizowaniu przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu karty przekazania odpadu.

§4

Wynagrodzenie:

1. Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy, na kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT) w wysokości: zł (słownie:).
2. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do wystawienia faktury jest protokół robót zatwierdzony przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§5

Kary umowne:

1. Obowiązującą formą odszkodowania, uzgodnioną między stronami są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - a. za nieterminowe wykonanie robót przez Wykonawcę w wysokości 0,5 % od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia zadania,
 - b. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
 - c. za opóźnienia w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w czasie odbioru końcowego w wysokości 0,5 % od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - d. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 200,00 zł, w przypadku ich nie usunięcia w terminie 30 dni.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo przerywania robót i odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku stosowania innych niż podano w zaproszeniu do składania ofert materiałów z jednoczesnym zastosowaniem kar jak w ust. 2.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 6

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 7

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
2. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nie objętej postanowieniami Umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

Spisany dnia 2017 r., w sprawie odbioru końcowego robót na realizację zadania pn. „Zbicie tynków budynku Przystani Wodnej w Drawniu”, wykonanego dla:

Drawieńskiego Parku Narodowego, z siedzibą: 73-220 Drawno, ul. Leśników 2

przez

zgodnie z umową nr z dnia

Komisja w składzie:

- Przewodniczący -
- Członek -
- Członek -
- Wykonawca -

1. Po obejrzeniu wykonanych prac, komisja stwierdziła co następuje:

.....
.....
.....
.....
.....

2. Jakość wykonanych prac ocenia się na: Bardzo Dobre/Dobre/Dostateczne/Niedostateczne*

Wykaz zauważonych usterek i braków:

.....
.....
.....

Stwierdzone usterki i braki Wykonawca zobowiązuje się usunąć do dnia 2017 r.

Orzeczenie Komisji:

Załączniki:

-
-

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący -

Członkowie -

.....

Wykonawca -

2AŁ. NR 3

Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno, ul. Leśników 2

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Przystani Wodnej
ADRES INWESTYCJI : Drawnik
INWESTOR : Drawieński Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Leśników 2 73-220 Drawno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Mirowska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 09.03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.03.2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest określenie kosztów remontu elewacji budynku Przystani wodnej w Drawniku. Budynek jest przeznaczony do obsługi uczestników spływów wodnych rzeką Drawą jako przystań wodna.

Przewidywany zakres prac:

- Skucie istniejących tynków i wywiezienie gruzu na wysypisko.

Tynki mają być skuwane w miarę możliwości nie naruszając struktury cegły.

Prace są wykonywane w celu odsłonięcia cegły i osuszenia ścian, i późniejszego ewentualnego oczyszczenia murów ceglanych.

W/w prace służą do wyeksponowania elewacji ceglanej.

Przed wykonaniem oferty Oferent powinien przeprowadzić wizję lokalną.

Koszt utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną (ujęte w kosztach ogólnych).

Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych

w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. nr 130 poz. 1389.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Skucie tynku na Drawniku					
1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceglanych, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 11.58*2.97 2.43*2.97 10.48*2.97-3*(0.74*1.33)+0.43*(1.33+0.74+1.33+0.74)*3+0.43*2.671 23.46*2.97-3*(0.73*1.32)-2.31*2.20+0.43*(0.73+1.32+0.73+1.32)*3+0.43*(2.20+2.31+2.20)	m ² m ² m ² m ²	 34.393 7.217 34.662 69.878	
				RAZEM	146.150
2	KNR-W 2-02 1610-05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 4 m (11.58+2.43+23.46+2*1.0+10.48+2*1.0)*1.7	m ² m ²	 88.315	
				RAZEM	88.315
3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (11.58-2*0.43)*(2.67-0.40) (2.43-0.48)*2.67+0.48*2.67 (14.46-0.48)*2.67-2.31*2.2+(9.00-0.43)*2.27-3*(0.73*1.32) 1.72*2.67+8.76*2.27	m ² m ² m ² m ² m ²	 24.334 6.488 48.808 24.478	
				RAZEM	104.108
5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.30*11.58*0.10 0.30*(23.46-2.31)*0.10 0.30*10.48*0.10	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.347 0.634 0.314	
				RAZEM	1.295
6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 35 km 3.798	m ³ m ³	 3.798	
				RAZEM	3.798
7		Koszty transportu 35	km km	 35	
				RAZEM	35