

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu [0.5*0.3*0.3]*[51+14+71+51+31+36+69+11+9+6+9+100+15+11+31+9]	m ³ m ³	 23.580	
				RAZEM	23.580
2	KNR 2-02 1219-07 analogia	Kotwa stalowa na krawędziak do wbetonowania ocynkowana [51+14+71+51+31+36+69+11+9+6+9+100+15+11+31+9]	szt. szt.	 524.000	
				RAZEM	524.000
3	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy dębowej [1.1*0.12*0.12]*[51+14+71+51+31+36+69+11+9+6+9+100+15+11+31+9]	m ³ drew. m ³ drew.	 8.300	
				RAZEM	8.300
4	KNR 2-02 0406-03	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy dębowej {[1000.0*0.12*0.06]*3}	m ³ drew. m ³ drew.	 21.600	
				RAZEM	21.600