


PRZĘKRÓJ A-A 1:50
DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU
+ PROJ. POSADZKI NA GRUNCIE
z ogrzewaniem podłogowym

P2. POSADZKA NA ISTNIEJĄCYM STROPIE PIWNICY Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM	
PLYTKI CERAMICZNE 1 CM	
ZAPRAWA TERMOPLASTYCZNA (KLEJ) 1 CM	
ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA (JASTRYCH)	
WYLEWKA GRZEJNA MIN. 6,5 CM	
• PRZEWODY GRZEJNE (RURY WIELOWARSTWOWE VİPEX)	
• SPINKI MOCUJĄCE RURY	
• PRZYŚCIECNE PIANKI DYLATACYJNE	
SIATKA MONTAŻOWA	
FOLIA POLIETYLENOWA	
TERMOIZOLACJA - PŁYTY Z EKSTRUOWANEGO POLISTYRENU GR. 8 CM	
ISTNIEJĄCY STROP NAD PIWNICĄ	

P3. STROP NAD PARTEREM
PANELE PODŁOGOWE
PŁYTA OSB 25 MM
WŁEKA MINERALNA- 15CM
POMIĘDZY ISTN. PŁEKI STROPÓWE
POZOSTAŁE ISTN. WARSTWY



P1. POSADZKA NA GRUNCIE Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM	
PLYTKI CERAMICZNE 1 CM	
ZAPRAWA TERMOPLASTYCZNA (KLEJ) 1 CM	
ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA (JASTRYCH) -	
WYLEWKA GRZEJNA MIN. 6,5 CM	
+ PRZEWODY GRZEJNE (RURY WIELOWARSTWOWE VİPEX)	
+ SPINKI MOCUJĄCE RURY	
+ PRZYŚCIECNE PIANKI DYLATACYJNE	
SIATKA MONTAŻOWA	
FOLIA POLIETYLENOWA	
IZOLACJA CIEPŁNA:	
STYROPIAN TWARDE GR. 15 CM LUB	
PŁYTY Z EKSTRUOWANEGO POLISTYRENU	
AUSTROTHERM 20 EPS 100-038 8 CM	
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA	
PODŁOŻE - WYLEWKA BETONOWA B15 (C12 / 15) 15 CM	
PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA STABILIZOWANA 30 CM	
GRUNT RODZIMY	

NAZWA OBIEKTU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO MIĘDZYBÓR, GM. DRAWNO, DZIAŁKA NR 197 / 6	SKALA 1:50
INWESTOR	DRAWIŃSKI PARK NARODOWY UL. LEŚNIKÓW 2, 73 - 220 DRAWNO	NR RYS. 12
RODZAJ DOKUMENT	TERMOMODERNIZACJA RYS.: PRZĘKRÓJ A'-A' - STAN PROJEKTOWANY	DATA 04.2013
KREŚLĄC	ELŻBIETA WITEK architekt	AUTOR OPRACOWANIA (PROJEKTANT) BERNARD BARTOSIK UPRAWNIONY PROJEKTANT W SPECJ. ARCHITEKTURA KONSTR.-BUD Nr ewid. upr. GP 734215 04-07-2013