Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m^3		
		59.77	m^3	59.770	
				RAZEM	**59.770**
2	KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/4 ceg.	m^2		
		24.904	m^2	24.904	
				RAZEM	**24.904**
3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm- system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m^2		
		24.904	m^2	24.904	
				RAZEM	**24.904**
4	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		24.904*4	szt	99.616	
				RAZEM	**99.616**
5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		24.904	m^2	24.904	
				RAZEM	**24.904**
6	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m^2		
		24.904	m^2	24.904	
				RAZEM	**24.904**
7	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m^3		
		59.77	m^3	59.770	
				RAZEM	**59.770**
8	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m^2		
		209	m^2	209.000	
				RAZEM	**209.000**
9	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m^2		
		209	m^2	209.000	
				RAZEM	**209.000**
10	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm- system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m^2		
		209	m^2	209.000	
				RAZEM	**209.000**
11	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		209*4	szt	836.000	
				RAZEM	**836.000**
12	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		209	m^2	209.000	
				RAZEM	**209.000**
13	KNR AT-22 0301-01	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm	m^2		
		45.28*0.3	m^2	13.584	
				RAZEM	**13.584**
14	KNR AT-22 0301-02	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x12 cm - spadki okienne	m^2		
		4.603	m^2	4.603	
				RAZEM	**4.603**
15	KNR 0-15II 0517-01 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii Krotność = 2	m^2		
		209	m^2	209.000	
				RAZEM	**209.000**
16	KNR 0-18 2612-07	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach	m^2		
		209	m^2	209.000	
				RAZEM	**209.000**
17	KNR 2-22 0601-03	Ścianki drewnianeobite jednostronnie deskami grubości 25 mm na zakład	m^2		
		209	m^2	209.000	
				RAZEM	**209.000**
18	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków Drewnochronem	m^2		
		209*2.2	m^2	459.800	
				RAZEM	**459.800**
19	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.76+6.4+1.57+13.5	m2	33.230	
				RAZEM	**33.230**
20	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		12.24+27.49+16.35+10.9+16.6+14.0+6.0+8.97+4.32	m2	116.870	
				RAZEM	**116.870**
21	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		[4.26*6]+[4.26*4]+[3.62*4]	m	57.080	
				RAZEM	**57.080**
22	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
		(11.76+6.4+1.57+13.5+8.46)*0.1	m3	4.169	
				RAZEM	**4.169**
23	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		[16.35+21.49+12.24]*0.3	m3	15.024	
				RAZEM	**15.024**
24	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		[16.35+21.49+12.24]*0.15	m3	7.512	
				RAZEM	**7.512**
25	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		[16.35+21.49+12.24]	m2	50.080	
				RAZEM	**50.080**
26	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		91.77	m2	91.770	
				RAZEM	**91.770**
27	KNR 0-31 0301-01	Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m2		
		91.77	m2	91.770	
				RAZEM	**91.770**
28	KNR 0-31 0312-07	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP08/16 (8 obwodów, 3/4"/16)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
29	KNR 0-31 0202-03	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach	m		
		93.28	m	93.280	
				RAZEM	**93.280**
30	KNR 0-31 0205-05	Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
31	KNR 0-31 0206-02	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 700 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
32	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
33	KNR 0-31 0207-02	Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. z podłogi śr. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
34	KNR 0-31 0207-04	Grzejniki stalowe łazienkowe; podłączenie do instalacji c.o. od dołu śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
35	KNR 0-31 0204-01	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,5 m3/h i śr. króćców 1" (25 mm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
36	KNR 0-31 0211-09	Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
37	KNR 0-31 0211-02	Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 4	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 0-31 0218-05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	szt. grzejników		
		5	szt. grzejników	5.000	
				RAZEM	**5.000**
39	KNR 0-31 0308-05	Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 75 mm	m2		
		91.77	m2	91.770	
				RAZEM	**91.770**
40	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
41	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
42	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
43	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
44	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		46.01	m2	46.010	
				RAZEM	**46.010**
45	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		46.01	m2	46.010	
				RAZEM	**46.010**
46	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		116.87	m2	116.870	
				RAZEM	**116.870**
47	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		53.05	m	53.050	
				RAZEM	**53.050**
48	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		177.67	m2	177.670	
				RAZEM	**177.670**
49	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m2		
		177.67	m2	177.670	
				RAZEM	**177.670**
50	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2		
		177.67	m2	177.670	
				RAZEM	**177.670**
51	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m2		
		177.67	m2	177.670	
				RAZEM	**177.670**
52	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		177.67	m2	177.670	
				RAZEM	**177.670**
53	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych gr.22 mm	m2		
		177.67	m2	177.670	
				RAZEM	**177.670**
54	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		9*4	m2	36.000	
				RAZEM	**36.000**
55	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	m	9.000	
				RAZEM	**9.000**
56	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	**7.000**
57	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		18	m^2	18.000	
				RAZEM	**18.000**
58	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm	m^2		
		36	m^2	36.000	
				RAZEM	**36.000**
59	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
60	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m^2		
		54	m^2	54.000	
				RAZEM	**54.000**
61	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m^2		
		54	m^2	54.000	
				RAZEM	**54.000**
62	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m^2		
		54	m^2	54.000	
				RAZEM	**54.000**
63	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m^2		
		54	m^2	54.000	
				RAZEM	**54.000**
64	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m^2		
		54	m^2	54.000	
				RAZEM	**54.000**
65	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	**9.000**
66	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		5+5	m	10.000	
				RAZEM	**10.000**
67	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m^2		
		3.6	m^2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
68	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	**10.000**
69	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	**7.000**
70	KNR 0-31 0217-02	Kotły grzewcze na biomasę stojące atmosferyczne o mocy do 21 kW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
71	KNR 0-31 0213-01	Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 20 dm3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
72	KNR 0-31 0204-03	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,0 m3/h i śr. króćców 3/4" (20 mm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
73	KNR 0-31 0105-05	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 200 dm3 wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
75	KNR-W 2-15 0137-05	Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
76	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
77	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
78	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
79	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
80	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
81	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
82	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
83	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2		
		150	m^2	150.000	
				RAZEM	**150.000**
84	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2		
		350	m^2	350.000	
				RAZEM	**350.000**
85	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m^2		
		2.02	m^2	2.020	
				RAZEM	**2.020**
86	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne metalowe antywłamaniowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m^2		
		2.02	m^2	2.020	
				RAZEM	**2.020**
87	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m^3		
		43.8	m^3	43.800	
				RAZEM	**43.800**
88	KNR-W 4-01 0109-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m^3		
		43.8	m^3	43.800	
				RAZEM	**43.800**
89	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m^3		
		43.8	m^3	43.800	
				RAZEM	**43.800**