

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3.9	m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		116.3	m ²	116.300	
				RAZEM	116.300
5	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
		4.99*2.56	m ²	12.774	
				RAZEM	12.774
6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		8.6	m ³	8.600	
				RAZEM	8.600
8	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
9	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		5.3	m ³	5.300	
				RAZEM	5.300
10	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		[23.21*4.99]+[2.74*4.99]	m ²	129.491	
				RAZEM	129.491
11	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
12	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		233.2	m ²	233.200	
				RAZEM	233.200
13	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²		
		233.2	m ²	233.200	
				RAZEM	233.200
14	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		233.2	m ²	233.200	
				RAZEM	233.200
15	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		8*23.24*2	m ²	371.840	
				RAZEM	371.840
16	wycena indywidualna	Utylizacja papy wraz z transportem	t		
		3.25	t	3.250	
				RAZEM	3.250
17	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		371.84	m ²	371.840	
				RAZEM	371.840
18	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
19	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc do 1 km 125.01	m ³ m ³	 125.010	
				RAZEM	125.010
21	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 2 125.01	m ³ m ³	 125.010	
				RAZEM	125.010
22	KNR 4-01 0203-01	Uzupelnienie niezbrojonych law i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 10.2	m ³ m ³	 10.200	
				RAZEM	10.200
23	KNR 4-01 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej law fundamentowych 28.5	m ² m ²	 28.500	
				RAZEM	28.500
24	KNR 4-01 0102-02	Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glębokości do 1.5 m w gruncie kat. III {23.24+23.24+11.62}*1.0*1.0}+{11.62*2.3}*1.0*1.0}	m ³ m ³	 84.826	
				RAZEM	84.826
25	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebrowanych o sr. 8 mm 50.5	kg kg	 50.500	
				RAZEM	50.500
26	KNR 4-01 0102-01	Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 72.61	m ³ m ³	 72.610	
				RAZEM	72.610
27	KNR 4-01 0603-05	Dwuwarstw izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego {23.24+23.24+11.62}*1.0}+{11.62*2.3}*1.0}	m ² m ²	 84.826	
				RAZEM	84.826
28	KNR-W 2-02 0102-03 analogia	Ściany przyziemia i pięter z kamienia miękkiego lub średniotwardego 0.18	m ³ m ³	 0.180	
				RAZEM	0.180
29	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 47.42*0.10	m ³ m ³	 4.742	
				RAZEM	4.742
30	KNR 2-02 0601-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa 47.42	m ² m ²	 47.420	
				RAZEM	47.420
31	KNR 4-01 0304-01	Uzupelnienie ścian lub zamuirowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
32	KNR 2-02 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 6*6	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
33	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.653	m ³ m ³	 0.653	
				RAZEM	0.653
34	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmacnienie drewnianych belek stropowych 8*21	m m	 168.000	
				RAZEM	168.000
35	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
36	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
37	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 371.84	m ² m ²	 371.840	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	371.840
38	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		371.84	m ²	371.840	
				RAZEM	371.840
39	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm	m ²		
		371.84	m ²	371.840	
				RAZEM	371.840
40	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m ²		
		22.96*10.4	m ²	238.784	
				RAZEM	238.784
41	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		22.96*10.4	m ²	238.784	
				RAZEM	238.784
42	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
		4*1.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		22.96*2	m	45.920	
				RAZEM	45.920
45	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		14.6	m	14.600	
				RAZEM	14.600
46	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		10.3	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
47	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm	m ²		
		{[22.96+8+8+22.96+8+8]*1.5}	m ²	116.880	
				RAZEM	116.880
48	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
49	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		1100	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
50	KNR-W 4-01 0613-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
51	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		198.8	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
52	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		198.8	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
53	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		198.8	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
54	KNR 2-02 0612-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowogr 3 cm pionowe na ruszcie	m ²		
		198.8	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
55	KNR 2-02 2003-06	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.100-01	m ²		
		198.8	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
56	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		198.8	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
57	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		680	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
58	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		680	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
59	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		680	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
60	KNR 2-02 0830-07	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		80.44	m ²	80.440	
				RAZEM	80.440
61	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		680	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
62	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		566.99	m ²	566.990	
				RAZEM	566.990
63	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		198.8*0.1	m ³	19.880	
				RAZEM	19.880
64	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
		3.69	m ³	3.690	
				RAZEM	3.690
65	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		3.8*1.0*4	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
66	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		3.8*1.0*4	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
67	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		29.3	m ³	29.300	
				RAZEM	29.300
68	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		14.62	m ³	14.620	
				RAZEM	14.620
69	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		198.8*2	m ²	397.600	
				RAZEM	397.600
70	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		2.201	m ³	2.201	
				RAZEM	2.201
71	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		198.8	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
72	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3			
		198.8	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
73	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		198.8	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
74	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
		0.345	m ³	0.345	
				RAZEM	0.345

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR 4-01 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m ²		
		2.76	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
76	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		42.45	m ²	42.450	
				RAZEM	42.450
77	KNR 4-01 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
		2.83*6*4	m	67.920	
				RAZEM	67.920
78	KNR 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowych gr 3 cm poziome na sucho	m ²		
		[2.83*6*4]*2	m ²	135.840	
				RAZEM	135.840
79	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		2.83*6*4	m ²	67.920	
				RAZEM	67.920
80	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		2.83*6*4	m ²	67.920	
				RAZEM	67.920
81	KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowych gr 3 cm poziome na sucho - jedna warstwa	m ²		
		168.8	m ²	168.800	
				RAZEM	168.800
82	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		[2.83*6*4]+[4.6*4.99]+[2.32*4.9]+[2.92*5.2]+[4.99*2.74]+[2.83*4.99]	m ²	145.220	
				RAZEM	145.220
83	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
84	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		12*1.6	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
85	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		8*2.02	m ²	16.160	
				RAZEM	16.160
86	KNR 2-02 1019-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
87	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
88	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
89	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		16*[0.93*1.28]	m ²	19.046	
				RAZEM	19.046
90	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
91	KNR 2-02 0923-03	Wyłożenie gzymsów i podokienników, dachówka karpiówka pojedyncza	m		
		1.0*16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
92	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		[23.24+11.68+23.24+11.68]*2.8	m ²	195.552	
				RAZEM	195.552

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 195.55	m ² m ²	 195.550	
				RAZEM	195.550
94	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 195.55	m ² m ²	 195.550	
				RAZEM	195.550
95	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 195.55*8	szt szt	 1564.400	
				RAZEM	1564.400
96	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 195.55	m ² m ²	 195.550	
				RAZEM	195.550
97	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
98	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 115	m ² m ²	 115.000	
				RAZEM	115.000
99	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 115	m ² m ²	 115.000	
				RAZEM	115.000
100	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 115*8	szt szt	 920.000	
				RAZEM	920.000
101	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 115	m ² m ²	 115.000	
				RAZEM	115.000
102	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
103	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 195	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
104	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.013	ha ha	 0.013	
				RAZEM	0.013
105	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 135.5	m ² m ²	 135.500	
				RAZEM	135.500
106	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 135.5	m ² m ²	 135.500	
				RAZEM	135.500
107	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 33.9	m ² m ²	 33.900	
				RAZEM	33.900
108	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości -33.9	m ² m ²	 -33.900	
				RAZEM	-33.900
109	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 25.41	m ³ m ³	 25.410	
				RAZEM	25.410
110	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 115.4	m ² m ²	 115.400	
				RAZEM	115.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 4 115.4	m ² m ²	 115.400	
				RAZEM	115.400
112	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 54	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
113	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 54	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
114	KNR 2-31 0501-04	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 115.4	m ² m ²	 115.400	
				RAZEM	115.400
115	KNR 2-31 0501-07	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 54	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
116	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
117	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
118	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
119	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
120	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
121	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
122	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
123	KSNR 5 0301-01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu betonowym 59	m m	 59.000	
				RAZEM	59.000
124	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 39	wyp. wyp.	 39.000	
				RAZEM	39.000
125	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 8	wyp. wyp.	 8.000	
				RAZEM	8.000
126	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 120	wyp. wyp.	 120.000	
				RAZEM	120.000
127	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 1	wyp. wyp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
128	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W LED 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
129	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W LED	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
130	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
131	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły	wyp.		
		7	wyp.	7.000	
				RAZEM	7.000
132	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik - podłoże z cegły	wyp.		
		12	wyp.	12.000	
				RAZEM	12.000
133	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik - podłoże z cegły	wyp.		
		8	wyp.	8.000	
				RAZEM	8.000
134	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
135	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
136	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły	wyp.		
		4	wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
137	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych LED	kpl.		
		40	kpl.	40.000	
				RAZEM	40.000
138	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych LED	kpl.		
		22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
139	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych LED	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
140	KSNR 5 0603-03	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych	m		
		10*4	m	40.000	
				RAZEM	40.000
141	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
142	KSNR 5 0601-06	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody napężane pionowe	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
143	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
144	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III	m		
		[3+4]*6	m	42.000	
				RAZEM	42.000
145	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	23.000	
		23			
				RAZEM	23.000
146	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
149	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 3	pomiar . pomiar .	3.000	
				RAZEM	3.000
150	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 60	pomiar . pomiar .	60.000	
				RAZEM	60.000
152	KNR 4-03 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
153	KNR 4-03 1002-08	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 60 mm 34	otw. otw.	34.000	
				RAZEM	34.000
154	KNR 4-03 1002-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 mm 36	otw. otw.	36.000	
				RAZEM	36.000
155	KNR 4-03 1010-09	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm ³ w podłożu ceglanym 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
156	KSNR 4 1006-04	Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr. zewn. 160 mm 78	m m	78.000	
				RAZEM	78.000
157	KSNR 4 1301-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
158	KSNR 4 1412-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm w gotowym wykopie o gł. 3 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
159	KSNR 1 0307-03	Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb.do 3.0 m o ścianach pion.z ręcznym wydob.urobku w gruntach suchych kat. I-II 38	m ³ m ³	38.000	
				RAZEM	38.000
160	KSNR 1 0310-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. III-IV 38	m ³ m ³	38.000	
				RAZEM	38.000
161	KSNR 4 0205-04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
162	KSNR 4 0205-03	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm łączone metodą wciskową 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
163	KSNR 4 0205-02	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
164	KSNR 4 0205-02	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
165	KSNR 4 0208-06	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
166	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
167	KSNR 4 0212-01	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
168	KSNR 4 0206-08	Rury wywiewne kamionkowe o śr. 75 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
169	KSNR 4 0211-05	Zlewozmywaki na szafce z baterią ścienną	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
170	KSNR 4 0213-06	Brodziki z baterią natryskową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
171	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		74	m	74.000	
				RAZEM	74.000
172	KNR-W 2-15 0113-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
173	KNR-W 2-15 0113-05	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
174	KNZ-15 20- 09	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ INŻYNIERIA dla ruroc. o śr. 125 mm i gr. izolacji 50 mm	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
175	KSNR 4 0112-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
176	KSNR 4 0107-02	Zawory przelotowe i zwrotne o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
177	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
178	KNR-W 2-15 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
179	KNR-W 2-15 0133-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
180	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
181	analiza indywidualna	Montaż pompy ciepła	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
182	wycena indywidualna	Montaż systemu śledzącego do PV	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
183	wycena indywidualna	Montaż systemu fotowoltaicznego 9 kWp	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
184	KNNR-W 2 W1503-02	Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.50 m na słupkach stalowych z kształtowników obsadzonych w cokole	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
185	KNR 0-31 0302-02	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy meandrowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutyleny PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m ²		
		153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
186	KNR 0-31 0217-01	Montaż kominka z płaszczem wodnym 15 kW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
187	wycena indywidualna	Montaż turbin wiatrowych o mocy 3 kW na szczycie budynku	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
188	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
189	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi śr. 15 mm	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
190	KNR 0-31 0212-02	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC03/15 (3 obwody, 3/4"/15)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
191	KNR 0-31 0213-02	Naczynia wzbiornicze przeponowe o pojemności całkowitej do 30 dm ³	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
192	KNR 0-31 0218-01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
193	kalk. własna	Montaż Świetlików rurowych fi 250	kpl		
		22	kpl	22.000	
				RAZEM	22.000
194	kalk. własna	Montaż agregatu prądotwórczego o mocy 6 kW z AVR	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000