

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza własna	Rozbiórka balustrad i pomostów, wywóz z terenu robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	analiza własna	Dostawa i montaż podpor schodów i slipu z krawędziaków dębowych 12x12 cm 0.12*0.12*2.00*3*5*4	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	1.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.728</b>
3	analiza własna	Dostawa i montaż belek policzkowych schodów i odboju slipu, dębowych 6x20 cm 0.06*0.20*3*29.5	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	1.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.062</b>
4	analiza własna	Dostawa i montaż koryta slipu z belek dębowych 5x12 cm 0.05*0.12*5*(6.0+6.50+6.20+6.0+4.80)	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.885	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.885</b>
5	analiza własna	Dostawa i montaż podpór poprzecznych z krawędziaków dębowych 14x14 cm 0.14*0.14*4*5*0.85	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.333	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.333</b>
6	analiza własna	Dostawa i montaż stopnic schodów z desek dębowych 0.05x(0.16x2) cm 0.05*0.16*2*72*1.17	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	1.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.348</b>
7	analiza własna	Dostawa i montaż balustrady z desek dębowych 0.04x0.12 0.04*0.12*3*(29.50+1.0+2.00)	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.468	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.468</b>
8	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja bali i krawędziaków preparatami ochronnymi i dekoracyjnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem 29.5*2.20*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	129.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.800</b>