

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza własna	Rozbiórka balustrad i pomostów, wywóz z terenu robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	analiza własna	Dostawa i montaż podpor schodów i slipu z krawędziaków dębowych 12x12 cm 0.12*0.12*2.00*3*4*2	m ³ drew. m ³ drew.	0.691	
				RAZEM	0.691
3	analiza własna	Dostawa i montaż belek policzkowych schodów i odboju slipu, dębowych 6x20 cm 0.06*0.20*3*9.0*2	m ³ drew. m ³ drew.	0.648	
				RAZEM	0.648
4	analiza własna	Dostawa i montaż koryta slipu z belek dębowych 5x12 cm 0.05*0.12*4*9.0*2	m ³ drew. m ³ drew.	0.432	
				RAZEM	0.432
5	analiza własna	Dostawa i montaż podpór poprzecznych z krawędziaków dębowych 14x14 cm 0.14*0.14*5*0.85*2	m ³ drew. m ³ drew.	0.167	
				RAZEM	0.167
6	analiza własna	Dostawa i montaż stopnic schodów z desek dębowych 0.05x(0.16x2) cm 0.05*0.16*2*24*1.17	m ³ drew. m ³ drew.	0.449	
				RAZEM	0.449
7	analiza własna	Dostawa i montaż balustrady z desek dębowych 0.04x0.12 0.04*0.12*3*9.0*2	m ³ drew. m ³ drew.	0.259	
				RAZEM	0.259
8	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja bali i krawędziaków preparatami ochronnymi i dekoracyjnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem 9.0*2.20*2	m ² m ²	39.600	
				RAZEM	39.600