

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Podegrodzie - przerwany rurociąg - woda zalewa tereny prywatne przyległe do terenu DPN					
1	KNR 2-01 0120-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym 0.150	km km	 0.150	
				RAZEM	0.150
2	KNR 2-01 0215-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV 320	m ³ m ³	 320.000	
				RAZEM	320.000
3	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm 20	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - zasypka 22.5	m ³ m ³	 22.500	
				RAZEM	22.500
7	KNNR 1 0410-01 analogia	Umocnienie skarp włókniną syntetyczną 150.00	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
8	KNR 2-01 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 320.00	m ³ m ³	 320.000	
				RAZEM	320.000
9	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 320.00	m ³ m ³	 320.000	
				RAZEM	320.000
10	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 150.00	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
11	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o głębokości 3 m 3	stud. stud.	 3.000	
				RAZEM	3.000