

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych $6.58+15.17+[2.41*1.2]+[2.41*2.0]$	m ² m ²	 29.462	
				RAZEM	29.462
2	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust $4.68+16.85+16.04+22.6+15.03+16.74+21.48+11.09+11.09+7.14+2.55$	m ² m ²	 145.290	
				RAZEM	145.290
3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 89	m m	 89.000	
				RAZEM	89.000
4	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe 145.29	m ² m ²	 145.290	
				RAZEM	145.290
5	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 145.29	m ² m ²	 145.290	
				RAZEM	145.290
6	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych $93.22+[4.45*12.2]$	m ² m ²	 147.510	
				RAZEM	147.510
7	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami $[0.8*0.7*1.9]*5$	m ³ m ³	 5.320	
				RAZEM	5.320
8	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej $\{[14.2*8.0]*2\}+\{[2.4*3.0]*2\}$	m ² m ²	 241.600	
				RAZEM	241.600
9	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 4-02 0143-01	Demontaż zaworu bezpieczeństwa ciężarkowego o śr. 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR-W 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR-W 4-02 0410-01	Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-02 0419-01	Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m ²		
		[4.64*1.0]+[4.65*1.0*2]+[4.5*1.0]	m ²	18.440	
				RAZEM	18.440
29	KNR 4-04 0402-03	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
31	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
32	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
33	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR-W 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
36	KNR-W 4-03 1139-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym	m		
		4.0*4	m	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 4-03 1140-06	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 14.2+[8.5*4]	m m	48.200	
				RAZEM	48.200
38	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 15.17+6.58+[2.41*1.25]+[2.41*1.15]+[2.41*2.1]	m ² m ²	32.595	
				RAZEM	32.595
39	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 15.17+6.58+[2.41*2.1]	m ² m ²	26.811	
				RAZEM	26.811
40	KNR 0-31 0301-01	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 11.0+15.17+2.49+6.58+4.68+16.85+16.04+22.6	m ² m ²	95.410	
				RAZEM	95.410
41	KNR 0-31 0305-01	Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej niezbrojonej - część budowlana; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 lub 20 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 11.0+15.17+2.49+6.58+4.68+16.85+16.04+22.6	m ² m ²	95.410	
				RAZEM	95.410
42	KNR 0-31 0312-09	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP10/16 (10 obwodów, 3/4"/16) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 0-31 0308-01	Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 75 mm 11.0+15.17+2.49+6.58+4.68+16.85+16.04+22.6	m ² m ²	95.410	
				RAZEM	95.410
44	KNR 0-31 0205-04	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 500 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR 0-31 0202-01	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami w budynkach 12*4	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
48	KNR 0-31 0204-01	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,5 m ³ /h i śr. króćców 1" (25 mm) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 0-31 0210-02	Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 0-31 0213-01	Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 20 dm ³ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych [11.0+15.17+2.49+6.58+4.68+16.85+16.04+22.6]+[8.1+17.6+3.83+24.64]	m ² m ²	149.580	
				RAZEM	149.580
52	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych {[11.0+15.17+2.49+6.58+4.68+16.85+16.04+22.6]*2}+[8.1+17.6+3.83+24.64]	m ² m ²	244.990	
				RAZEM	244.990
53	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe {[11.0+15.17+2.49+6.58+4.68+16.85+16.04+22.6]*2}+[8.1+17.6+3.83+24.64]	m ² m ²	244.990	
				RAZEM	244.990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr. 20 cm układanych na sucho - jedna warstwa [[11.0+15.17+2.49+6.58+4.68+16.85+16.04+22.6]*2]+[8.1+17.6+3.83+24.64]	m ² m ²	244.990	
				RAZEM	244.990
55	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących [8.5*2.0*0.6]+[8.5*1.2*0.5]	m ³ m ³	15.300	
				RAZEM	15.300
56	KNR-W 2-02 0128-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 8.5*6	m m	51.000	
				RAZEM	51.000
57	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii [[14.2*8.0]*2]+[[2.4*3.0]*2]	m ² m ²	241.600	
				RAZEM	241.600
58	KNR-W 4-01 0419-04	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm [[14.2*8.0]*2]+[[2.4*3.0]*2]	m ² m ²	241.600	
				RAZEM	241.600
59	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe [8.0*4]+[2.4*2]	m m	36.800	
				RAZEM	36.800
60	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm [[14.2*8.0]*2]+[[2.4*3.0]*2]	m ² m ²	241.600	
				RAZEM	241.600
61	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm 14.2	mb mb	14.200	
				RAZEM	14.200
62	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów [14.2*2]+[2.8*2]	m m	34.000	
				RAZEM	34.000
64	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic [8.0*4]+[2.4*2]	m m	36.800	
				RAZEM	36.800
65	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 14.2*2	m m	28.400	
				RAZEM	28.400
66	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm [(0.5+2.1)*2*0.5]+[(3.0+0.5)*2*0.5]	m ² m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
67	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
68	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone [0.8*2.0]*[5+4]	m ² m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
69	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa [14.2*7.0]*2	m ² m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
70	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe [14.2*7.0]*2	m ² m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
71	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych [14.2*7.0]*2	m ² m ²	198.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	198.800
72	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01 $\{[4.86+3.45+4.65+4.65+2.41+4.64+3.27+2.9+2.06+2.27+4.91]*2.78\}+\{[5.3+5.3+3.37]*2.53\}+\{[3.77+4.65+4.65+4.64+4.2]*1.8\}$	m ² m ²	186.177	
				RAZEM	186.177
73	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych $\{[4.86+3.45+4.65+4.65+2.41+4.64+3.27+2.9+2.06+2.27+4.91]*2.78\}+\{[5.3+5.3+3.37]*2.53\}+\{[3.77+4.65+4.65+4.64+4.2]*1.8\}$	m ² m ²	186.177	
				RAZEM	186.177
74	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 11.0+15.17+2.49+6.58+4.68+3.83	m ² m ²	43.750	
				RAZEM	43.750
75	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 11.0+15.17+2.49+6.58+4.68+3.83	m ² m ²	43.750	
				RAZEM	43.750
76	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża $\{[3.27+4.64]*1.6\}+\{[2.9+2.27]*2.0*2\}+\{[0.9+1.3+1.0+2.7+1.0+1.0+0.9]*2.0\}$	m ² m ²	50.936	
				RAZEM	50.936
77	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą $\{[3.27+4.64]*1.6\}+\{[2.9+2.27]*2.0*2\}+\{[0.9+1.3+1.0+2.7+1.0+1.0+0.9]*2.0\}$	m ² m ²	50.936	
				RAZEM	50.936
78	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych [4.68+16.85+16.04+22.6+17.6+24.64]	m ² m ²	102.410	
				RAZEM	102.410
79	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyściennie PCV $\{[4.64+3.27]*2\}+\{[2.27+2.06]*2\}+\{[4.91+3.45]*2\}+\{[4.65+3.45]*2\}+\{[4.89+4.65]*2\}+\{[4.64+5.3+3.77+3.0]\}+\{[4.65+5.3]*2\}$	m m	113.090	
				RAZEM	113.090
80	KNR-W 2-02 2008-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 99.3+17.6+3.83+8.1+24.64	m ² m ²	153.470	
				RAZEM	153.470
81	KNR-W 2-02 2008-01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków [3.45+4.91+3.45+3.45+4.65+4.65+4.86+2.06+2.27+2.27+2.27+5.3+5.3]*2.75	m ² m ²	134.448	
				RAZEM	134.448
82	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 153.47+186.177+134.448	m ² m ²	474.095	
				RAZEM	474.095
83	KNR 5-18 1104-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
84	KNR 5-18 1104-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
85	KNR 5-18 1104-04	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
86	KNR 5-18 1106-02	Wypusty na przełącznik świecznikowy 6A wykonywane przewodami YADYp w ścianie otynkowanej p.t. w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
87	analiza indywidualna	Montaż pompy ciepła o mocy 12kW ze zbiornikiem C.W.U wraz z wykonaniem dolnego źródła o dł. 250 m. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR 0-31 0217-01 analogia	Montaż kominka z płaszczem wodnym o mocy 12 kW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR-W 4-01 0316-05 analogia	Wyłożenie spadków podokiennych płytkami klinkierowymi	m		
		[1.2*12]	m	14.400	
				RAZEM	14.400
90	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		[1.2*1.8]+[1.2*2.0]	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
91	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne pływowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		[1.2*2.0]	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
92	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne metalowe pełne jednoskrzydłowe z ociepleniem powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		[1.2*1.8]	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
93	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		13.4*2	m	26.800	
				RAZEM	26.800
94	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		4.0*4	m	16.000	
				RAZEM	16.000
95	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		4*3	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
96	NNRNKB 202 0548-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż lejów spustowych skrajnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
97	NNRNKB 202 0548-05	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż denek rynnowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
98	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 5-18 1501-02	Montaż opraw oświetleniowych półhermetycznych porcelanowych z odbłyśnikiem płaskim do przykręcania na drewnie z żarówkami LED	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
100	KNR 5-18 1503-02	Montaż opraw kanałowych na ścianie ceglanej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
101	KNR-W 2-15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
102	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
103	KNR-W 2-15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
107	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe z kabiną prysznicową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
110	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000