



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2

tel. (+48) 95 768 2051, fax. (+48) 95 768 2510, www.dpn.pl, e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 6.07.2015r.

Znak spr.: ZP-M- 2591/15 ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 152258-2015

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Termomodernizacja budynku PIT w Głusku”, wpłynęło zapytanie:

1. „Do prawidłowej wyceny instalacji sanitarnych na w/w zadanie potrzebna jest dokumentacja wykonawcza na wykonanie instalacji sanitarnych. Prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji na wykonanie instalacji sanitarnych czyli instalacji c.o. z kotłem olejowym (na inst. grzejnikową oraz podłogową), wykonanie dolnego źródła oraz na wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej.

2. W przedmiarze w poz. 118 dot. montażu ogrzewania podłogowego podano ilość 130,46 m². Ze względu na brak dokumentacji prosimy o szczegółowe podanie jaką ilość rur w mb należy przyjąć w nakładach w danej pozycji.

3. W poz. 129 w przedmiarze jest montaż grzejników stalowych płytowych w ilości 7 szt. Ze względu na brak zamieszczonej dokumentacji na wykonanie instalacji sanitarnych prosimy o podanie jakie grzejniki dokładnie należy przyjąć do wyceny w danej pozycji czyli proszę podać czy są to grzejniki dolnozasilające czy bocznozasilane, typ i wymiary wraz z ilościami poszczególnych typów.

4. W poz. 130 przedmiarze występuje montaż pompy ciepła o mocy minimalnej 12kW z wykonaniem dolnego źródła 350m-1kpl. Ze względu na brak zamieszczonej dokumentacji na wykonanie dolnego źródła ciepła i montażu pompy prosimy o wyszczególnienie jaki zakres prac należy przyjąć w danej pozycji. Prosimy również o odpowiedź czy należy wykonać 1 odwiert pionowy o długości 350m, czy może kilka odwiertów o mniejszej długości, które w sumie będą miały długość całkowitą 350m. Proszę również o podanie jaki typ pompy należy przyjąć w danej pozycji oraz w jakiej odległości są odwierty o zamontowanej pompy ciepła i gdzie pompa ciepła będzie zamontowana w jakim pomieszczeniu. Czy dla odwiertów jest wykonana dokumentacja geologiczna i czy Inwestor posiada wszystkie dokumenty pozwalające na wykonanie odwiertu czy odwiertów.

5. W poz. 131 w przedmiarze występuje montaż pomp c.o. obiegowych – 2 szt. Ze względu na brak zamieszczonej dokumentacji na wykonanie instalacji c.o. prosimy o podanie typu pomp jakie należy wycenić w danej pozycji.

6. W poz. 133 w przedmiarze występuje dostawa i montaż urządzenia podtrzymania do kotła olejowego i pomp obiegowych zasilania UPS wraz z bateriami – 1 kpl. Ze względu na brak zamieszczonej dokumentacji na wykonanie instalacji c.o. prosimy o podanie jaki dokładnie UPS z bateriami (proszę podać typ i parametry techniczne) należy wycenić i zamontować w danej pozycji?

7. W poz. 137 i 138 w przedmiarze dotyczy montażu naczyń wzbiornych po 1 szt. w każdej pozycji. Ze względu na brak zamieszczonej dokumentacji na wykonanie instalacji c.o., prosimy o podanie jakie dokładnie naczynia (proszę określić typ i pojemność) należy wycenić i zamontować w danych pozycjach?

8. W poz. 145 w przedmiarze dotyczy montażu kotła olejowego o mocy 21kW – 1 kpl. Ze względu na brak zamieszczonej dokumentacji na wykonanie instalacji c.o., prosimy o podanie jaki dokładnie kocioł należy przyjąć w wycenie czy wiszący czy stojący, proszę określić nazwę i typ?

9. W poz. 146 w przedmiarze występuje montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. – 2 szt. Ze względu na brak zamieszczonej dokumentacji na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. prosimy o podanie typu pomp jakie należy wycenić w danej pozycji.

10. W poz. 163 w przedmiarze występuje 5 szt. baterii umywalkowych, natomiast w poz. 167 są 4 szt. umywalki. Ze względu na brak zamieszczonej dokumentacji na wykonanie instalacji c.w.u. prosimy o podanie ile sztuk baterii umywalkowych należy przyjąć w poz. 163 i ile umywalk przyjąć w poz. 167”.

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1. Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej instalacji sanitarnych, częściowym odniesieniem jest załączony rzut przyziemia oraz stan istniejącej instalacji.

Ad.2. Ilość rur 877,6 mb.

Ad.3. Grzejniki mają być: V 22, 600 X 1200 mm.

Ad.4. Wykonanie odwiertów o maksymalnej głębokości do 30 m, w odległości do około 20m od budynku, doprowadzenie przewodów do kolektorów w piwnicy, montaż pompy wraz z osprzętem. Pompę ciepła należy przyjąć o mocy min 12,0 kW, COP min 3,50.

Ad.5. W przedmiarze znajduje się opis pomp obiegowych.

Ad.6. Urządzenie UPS o mocy min 500 W dobranych tak, aby podtrzymywało pracę pomp obiegowych przez 1 h.

Ad.7. Naczynia wzbiornicze przeponowe o pojemności – 20 dm³.

Ad.8. Kocioł stojący z zestawem montażowym o parametrach: moc znamionowa na potrzeby ogrzewania 20,3 kW, znamionowa moc cieplna na potrzeby ciepłej wody 20,3 kW, zawartość CO₂ w spalinach 12,5 %, typ wbudowanego palnika SF-5S, maksymalne zużycie oleju 1,93 kg/h, sprawność cieplna C.O. - standard do 91,0 %, moc elektryczna min. 63 W, pojemność wodna min. 18 l, wymiary zewnętrzne min. SxGxW – 322x520x800 cm.

Ad. 9. W przedmiarze znajduje się opis pomp obiegowych.

Ad.10. Należy przyjąć 5 szt. umywarek oraz 5 szt. baterii umywalkowych.

Z poważaniem

Dyrektor

Drawieńskiego Parku Narodowego

dr inż. Paweł Biłski

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.

1.9	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0
1.9	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0
1.9	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0

[illegible]

and the newly discovered γ -ray lines below 100 keV (Fig. 3) and the β -decay spectrum above 100 keV (Fig. 4) are shown in Figs. 5 and 6, respectively. The β -decay spectrum is obtained by subtracting the γ -ray lines from the total spectrum.